

清高审批环表〔2025〕15号

关于《广东乐天游乐设备有限公司游乐设备生产项目环境影响报告表》的批复

广东乐天游乐设备有限公司：

你公司报批的《广东乐天游乐设备有限公司游乐设备生产项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）等相关材料收悉。经研究，批复如下：

一、项目位于清远高新区银中路2号嘉福工业区嘉富路17号悦丰装饰材料有限公司1号厂房，中心地理位置坐标：E113° 6′ 1.469"，N23° 30′ 10.906"，占地面积2074平方米，建筑面积2074平方米。项目主要从事游乐设备的生产加工，设计年产小火车200套、小摆锤80套、有轨火车50套、滑梯秋千300套。

二、粤风环保（广东）股份有限公司对报告表的技术评估意见认为，报告表编制较规范，内容较全面，环境概况、项目建设内容介绍较清楚，环境保护目标较明确，对项目实施后可能造成的环境影响分析和评价符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）及相关技术规范的要求，提出的预防或者减轻不良环境影响的对策和措施总体可行，报告表的环境影响评价结论总体可信。

三、我局原则同意评估单位对报告表的技术评估意见，

在你公司全面落实报告表提出的各项污染防治措施，确保各项污染物稳定达标排放且符合总量控制要求的前提下，项目按照报告表中所列性质、规模、地点、拟采用的生产工艺和环境保护措施进行建设，从生态环境保护角度可行。项目运营期还应重点做好以下工作：

（一）严格落实大气污染防治措施。采取有效的废气收集和处理措施，减少大气污染物排放量。项目喷漆、晾干、调漆过程产生的废气经“水喷淋装置+干式过滤器+二级活性炭吸附装置”处理后由一根15米高排气筒（DA001）排放；机加工粉尘及焊接烟尘经“布袋除尘器”处理后由一根15米高的排气筒（DA002）排放。经采取上述治理措施后，有组织排放的NMHC、TVOC、苯系物执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1 挥发性有机物排放限值；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2 恶臭污染物排放标准值；颗粒物、锡及其化合物执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准。

无组织排放废气中，厂界非甲烷总烃、二甲苯、颗粒物、锡及其化合物执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织监控浓度限值要求；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1 恶臭污染物厂界标准值；厂区内NMHC执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3厂区内VOCs无组织排放限值。

（二）严格落实水污染防治措施。项目喷淋塔和水帘柜

用水循环使用，定期更换，更换的喷淋塔和水帘柜废水交由具有危险废物处理处置资质单位收运处置，不外排；近期，生活污水经“三级化粪池+一体化污水处理设施（A2/O工艺）”处理后回用于厂区绿化灌溉，不外排，执行《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）表1 城市杂用水水质基本控制项目及限值中“城市绿化”限值要求；远期，生活污水经“三级化粪池”预处理后，通过市政污水管网排入龙塘污水处理厂进一步处理，执行广东省地方标准《水污染排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准和龙塘污水处理厂进水水质指标的较严者。

（三）严格落实噪声污染防治措施。项目应优化厂区布局，选用低噪声设备，并通过减振、隔声等降噪措施后，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类声环境功能区限值要求。

（四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。项目员工生活垃圾收集后统一交由环卫部门清运处理；包装固废、边角料、除尘器收集的粉尘收集后外售回收公司处理；废活性炭、废机油、废含油抹布、废机油桶、水帘柜废水、喷淋塔废水、喷枪清洗废液、漆渣、废过滤棉、废原料罐等属于危险废物，设置危废间暂存，定期交由有危废处理资质的单位处置。

（五）加强环境风险防范。结合项目环境风险因素，制定并落实好环境风险防范措施和应急预案，建立健全的环境事故应急体系。加强污染防治设施的管理和维护，严格控制风险物质的最大暂存量，做好生产区、物料区和危废储存区

的防渗防漏措施，有效防范污染事故发生。

（六）本项目总量控制指标 $VOCs \leq 0.494t/a$ ，符合清远市生态环境局清城分局《关于广东乐天游乐设备有限公司游乐设备生产项目总量控制指标的函》（清城环总量函〔2025〕19号）的要求，其总量来源于广东清远市宾德聚合材料有限公司 $VOCs$ 整治项目的削减量。

四、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

五、若项目环境影响评价文件经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防范污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件。

六、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，按规定接受生态环境部门日常监督检查。

广东清远高新技术产业开发区行政审批局

2025 年 5 月 12 日

抄送：清远市生态环境局清城分局、清远市千悦环境科技有限公司

广东清远高新技术产业开发区行政审批局 2025 年 5 月 12 日印发
